



Vodovod

И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПОЖАРЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 22-24

П И Б 100438433
Ш Д 3600
М Б 17223810
Т Р 160 - 12510 - 85
Т Р 245 - 5391973

тел: 012

центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187
e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

Пожаревац: 21.06.2018 год.

Наш знак: 01-3941/2

Ваш знак: _____

„КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ ДОО

ШАПИНЕ

На основу члана 14 и 35 Одлуке о водоводу и канализацији (Сл. Лист ОП бр. 4/2000), ЈКП “В и К” из Пожареваца, поступајући по захтеву „КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ ДОО из Шапина, за издавање техничких услова за потребе израде Урбанистичког пројекта као и за пројектовање и прикључење на секундарну мрежу јавног водовода и фекалне канализације вишепородичног стамбеног објекта (По+П+4) који ће се гради на к. п. бр. 1084/1 и 1085/1 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Његошева бр. 9, уз осврт на раније издате Техничке Услове бр. 03-2226/1 од 19.05.2016 године, издајемо следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. Прикључење вишепородичног стамбеног објекта на секундарну мрежу јавне фекалне канализације извршити у ул. Даворјанке Пауновић, ПВЦ канализационим цевима пречника према хидрауличком прорачуну пречника Ø200 mm. Прикључак извршити до ревизионог шахта који ће се лоцирати на 1м од регулационе линије у парцели 1084/1 КО Пожаревац у ул. Даворјанке Пауновић. Ревизиони шахт треба бити пресека светлог отвора мин. Ø80 cm, снабдевен лаким ливеним поклопцем Ø625mm и пењалицама по ДИН 1212.
Приликом израде канализационог прикључка придржавати се прописа и стандарда за ту врсту објекта. Прикључак извршити са падом од 2-6% искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
2. Прикључење вишепородичног стамбеног објекта на секундарну мрежу јавног водовода извести на постојећу ПЕХД водоводну цев пречника Ø100 mm која је лоцирана у ул. Његошевој са исте стране у односу на предметни објекат, у коловозу на око 0,2м од ивичњака. Прикључак извести од ПЕХД цеви за радни притисак од 10 бара, пречника Ø80mm (3"), у орјентационој дужини од око L=5m, на минималној дубини од 1 м. Прикључак израдити од уличног вода (где се предвиђа улични затварач са уградбеном гарнитуром и уличном капом) до водомерног шахта лоцираног у парцели 1085/1 КО Пожаревац на 1,0 m од регулационе линије.

Димензије шахта за водомер: најмања унутрашња величина 1m x 1m x 1,3m са лаким ливеним поклопцем отвора Ø 625 mm која мора да обезбеди несметано читавање, замену водомера, спречи уливање атмосферске воде и замрзавање водомера. Пошто се у објекту предвиђају независна санитарна односно хидрантска мрежа, самим тим се утрошак воде мери одвојено, димензије и опрему шахта прилагодити за смештај предвиђених водомера, жигосаних у текућој години, које обезбеђује ЈКП „ВиК“ и то:

- Ø2” (ултразвучни) за санитарну потрошњу 1 комад и
- Ø3” (ултразвучни) за хидрантску мрежу 1 комад.

Прикључак објекта на јавној површини по могућству извести управно у односу на постојеће цевоводе. Цеви положити на слоју песка дебљине 10 цм, на делу прикључка у зони саобраћајнице ров затрпати шљунком.


3. Квалитет вода које се упуштају у канализацију мора да буде у складу са Правилником о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл.Гласник ОП бр. 6/91).
4. Прикључење гаража, сервиса, перионица и других објеката који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља.
5. По завршеним радовима на прикључењу водовода и канализације потребно је постојећи градилишни прикључак искључити са мреже ЈКП „ВиК“ о трошку инвеститора. Сви други прикључци уколико постоје у парцели 737/1 КО Пожаревац, а који по пресецима или котама не одговарају и не могу се реконструисати, морају се искључити о трошку инвеститора на струком прописани начин.
6. Атмосферска вода не сме се уводити у фекалну канализацију.
7. Све радове на јавној градској површини, од јавне мреже до водомерног, односно ревизионог шахта у парцели, изводи искључиво ЈКП “В и К” из Пожареваца.
8. Инвеститор је у обавези да склопи уговоре са ЈКП “В И К” из Пожареваца о коришћењу наших услуга. Инвеститор је у обавези да што пре, а најкасније пре почетка извођења радова измири сва дуговања према ЈКП “В и К” из Пожареваца и реши свој потрошачки статус
9. Саставни део ових услова је и Правилник о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. Гласник ОП бр. 6/91).
10. Издати Услови и добијена Сагласност НЕ дају право инвеститору да приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључака на водоводну и канализациону мрежу, а који су у надлежности ЈКП „ВиК“, већ је потребно да за конкретну израду споја поднесе захтев ЈКП “В и К” из Пожареваца.

Прилог: - извод из ситуационог плана са уцртаном шемом водоводног и канализационог прикључка x1

- Предрачун бр.41 за издавање техничких услова x1


- Оквирни предрачун за извођење радова из ст. 1 и 2 ових услова x1

Обрађивач



Драган Степановић, грађ. техн.


Руководилац службе развоја



Миодраг Обрадовић, дипл. инж. маш.



в.д. Директор



Владимир Стојимировић, дипл. инж. маш.

**ULIČNA KANALIZACIONA
MREŽA**

**NOVO GLAVNO REVIZIONO
OKNO PREMA T.U.**

Улица Даворјанке Пауновић

**NOVI KANALIZACIONI
PRIKLJUČNI VOD
PVC Ø200mm**

Улица Јована Шербанића

**PRIKLJUČNI VODOVODNI
VOD PE Ø80mm**

**ULIČNA VODOVODNA MREŽA
PEHD Ø100mm**

**VODOMERNI ŠANT
PREMA TU**

Улица Његошева

služba razvoja

m.p.

Dragan Stepanović građ. tehn.

ЛЕГЕНДА :

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ПОЖАРЕВАЦ

Пожаревац, Југ Богданова 22 рачун 160-315011-17 банка Интеза ПИБ 100438433 МБ 17223810

ПРЕДРАЧУН БР.41/2018

"КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА" ДОО

Датум издавања 21.06.2018.

Датум промета :21.06.2018.

Шапине

Место издавања : Пожаревац

ОПИС - ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

Издавање техничких услова за

Пројектовање и прикључење односно израду урбанистичког пројекта Стамбено-Пословног објекта на к.п.бр. 1084/1 и 1085/1 К.О. Пожаревац Његошева бр. 9

у Пожаревцу

по захтеву бр.01-3941/1

од 20.06.2018. године.

Категорија предметног објекта "Б"

ком	1	х	3529,32	3529,32
-----	---	---	---------	---------

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ	3.529,32
ПДВ 20%	705,86
УКУПНО	4.235,18


Словима: (четирихиљадедвестатридесетпетдин. и 18/100)

Пореско ослобађање : НЕМА

Плаћање вирманом у року од 5 дана од датума фактуре.

Приликом плаћања позив на број 41/2018

Обрађивач



Драган Степановић грађ.техн.



Руководилац службе развоја



Миодраг Обрадовић дипл.инж.маш.

OKVIRNI PREDRAČUN RADOVA

NA PRIKLJUČENJU NA JAVNI VODOVOD I FEKALNU KANALIZACIJU
VIŠEPROUDIČNOG STAMBENOG OBJEKTA U UL. NJEGOŠEVOJ 9
INVESTITORA "KOMPANIJA EVROTRGOVINA" DOO IZ ŠAPINA

VODOVOD

r.br.	ZEMLJANI RADOVI ZA VODU I KANALIZACIJU	j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Obeležavanje trase (kanalizacija 7,0m + vodovod 5,0m)	m ¹	12,00	150,00	1.800,00
2.	Iskop rova (7.00x0.70x1.40+5.00x0.70x1.20=15.12m ³)				
	mašinski 70 %	m ³	7,74	750,00	5.805,00
	ručni 30 %	m ³	3,32	1.100,00	3.652,00
3.	Doprema i ugradnja šljunka	m ³	11,06	770,00	8.516,20
4.	Utovar i odvoz zemlje	m ³	11,06	300,00	3.318,00
5.	Razbijanje trotoara od betona (2.00x0.70x2=2.80m ²)	m ²	2,80	1.550,00	4.340,00
6.	Razbijanje kolovoza od asfalta (7.00x0.70+5.00x0.70=8.40m ²)	m ²	8,40	1.050,00	8.820,00

SVEGA ZEMLJANI RADOVI : 36.251,20

r.br.	TROŠKOVI PRIKLJUČIVANJA	j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Troškovi priključivanja	pauš			32.055,00
2.	Montaža vodomera Ø3" industrijski	kom	1	43.900,00	43.900,00
3.	Montaža vodomera Ø2" ultrazvučni	kom	1	57.720,00	57.720,00
4.	Izrada projekta priključka na vodovodnu mrežu	kom	1	5.000,00	5.000,00

SVEGA PRIKLJUČENJE : 138.675,00

r.br.	MONTERSKI RADOVI	j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodne cevi Ø80mm	m ¹	5	437,00	2.185,00
2.	Nabavka, transport i ugradnja zupčaste spojke Ø80mm	kom	2	2.690,00	5.380,00
3.	Nabavka, transport i ugradnja "multijoint" spojke Ø100	kom	2	14.600,00	29.200,00
4.	Nabavka, transport i ugradnja T DN100/80 (18.6 kg)	kom	1	5.487,00	5.487,00
5.	Nabavka, transport i ugradnja T DN80/50 (13.6 kg)	kom	1	4.012,00	4.012,00
6.	Nabavka, transport i ugradnja Q DN80 (9.9 kg)	kom	1	2.920,00	2.920,00
7.	Nabavka, transport i ugradnja Q DN50 (6.5 kg)	kom	1	1.918,00	1.918,00
8.	Nabavka, transport i ugradnja FF DN80/1000 (22.0 kg)	kom	1	6.490,00	6.490,00
9.	Nabavka, transport i ugradnja FF DN50/500 (11.0 kg)	kom	1	3.245,00	3.245,00
10.	Nabavka, transport i ugradnja PZ DN80 sa točkićem	kom	2	10.180,00	20.360,00
11.	Nabavka, transport i ugradnja PZ DN50 sa točkićem	kom	2	9.700,00	19.400,00
12.	Nabavka, transport i ugradnja PZ DN80 za UG bez točkića	kom	1	9.260,00	9.260,00
13.	Nabavka, transport i ugradnja teleskop. šipke za UG Ø80	kom	1	1.500,00	1.500,00
14.	Nabavka, transport i ugradnja ulične kape zatvarača	kom	1	1.190,00	1.190,00
15.	Nabavka, transport i ugradnja gumenih zaptivača Ø100 i 80	kom	10	420,00	4.200,00
16.	Nabavka, transport i ugradnja gumenih zaptivača Ø50	kom	5	420,00	2.100,00
17.	Nabavka transport i ugradnja zavrtnja Ø16x70 mm sa maticom	kom	60	47,00	2.820,00
18.	Nabavka transport i ugradnja matice Ø16 mm	kom	120	7,00	840,00
19.	Nabavka transport i ugradnja podloške Ø16 mm	kom	120	4,00	480,00

SVEGA MONTERSKI RADOVI: 122.987,00

r.br.	OSTALI RADOVI	j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Hidrauličko ispitivanje položene instalacije	m ¹	5	150,00	750,00
2.	Geodetsko snimanje izvedenog stanja	m ¹	5	150,00	750,00

SVEGA OSTALI RADOVI: 1.500,00

FEKALNA KANALIZACIJA

r.br.	KANALIZACIJA:	j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Obeležavanje trase	m ¹	7	150,00	1.050,00
2.	Nabavka transport i ugradnja PVC KC Ø200mm	m ¹	7	662,00	4.634,00
3.	Nabavka transport i ugradnja PVC KC luk Ø200mm/45°	kom	1	990,00	990,00
SVEGA:					6.674,00

r.br.	TROŠKOVI PRIKLJUČIVANJA	j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Troškovi priključivanja fekalne kanalizacije	pauš			82.470,00
2.	Izrada projekta priključka na kanalizacionu mrežu	kom	1	5.000,00	5.000,00
SVEGA TROŠKOVI PRIKLJUČIVANJA:					87.470,00

r.br.	OSTALI RADOVI	j.m.	količ.	jed.cena	IZNOS
1.	Hidrauličko ispitivanje položene instalacije	m ¹	7	150,00	1.050,00
2.	Geodetsko snimanje izvedenog stanja	m ¹	7	150,00	1.050,00
SVEGA OSTALI RADOVI:					2.100,00


REKAPITULACIJA

VRSTA RADOVA	IZNOS
ZEMLJANI RADOVI-VODOVOD I KANALIZACIJA	36.251,20
TROŠKOVI PRIKLJUČIVANJA	138.675,00
MONTERSKI RADOVI	122.987,00
OSTALI RADOVI	1.500,00
KANALIZACIJA	6.674,00
TROŠKOVI PRIKLJUČIVANJA	87.470,00
OSTALI RADOVI	2.100,00
UKUPNO dinara :	395.657,20

PDV nije obračunat u skladu sa čl. 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u

plaćanje virmanom u roku od 5 dana od datuma fakture
tekući račun 160-315011-17
poziv na broj 97 01-3941/3

Обрађивач



Dragan Stepanović građ. Tehn.

Rukovodilac službe razvoja



Miodrag Obradović dipl.ing.maš.